Main features of well U4

True vertical depth (m)

0

300

500

800

13 ⅝" 5K Wellhead
8,72 m RKB

10 ¾" Casing
55.5 lbs N-80

13 ⅜" Surface casing
72 lbs N-80

Shoe @50m MD

10 ¾" x 9 ⅝" X-over
at 230m MD
Inclination 18°

9 ⅝" Casing
47 lbs N-80

Window at 555m MD
44° inclination

7" Casing
26 lbs N-80

3 x 7" latch couplings at
900 - 925 - 949 m MD
1 jts 7" 29 lbs 13 Cr. above
each latch coupling

TD @ 998m MD

6 x 9⅝" latch couplings at
525 - 560 - 585 - 937 - 964
and 999 m MD

Accessable to 1015 m MD

PHYLLITE

800M

GRANITTIC
AUGEN GNEISS

For further information, please contact:

Kristian Vik	Project Manager	+47 51 87 54 56	E-mail: krvi@norceresearch.no
Per Simensen	Senior Project Manager	+47 51 87 52 81	E-mail: pesi@norceresearch.no

SURVEY DATA (MWD) WELL U4

9 5/8" Main bore

MD (M)	INC (DEG)	AZ (DEG)	TVD (M)	N-S (M)	E-W (M)
0,00	0,00	0,00	0,0	-2,3	1,9
90,00	3,23	174,86	90,0	-4,8	2,1
109,00	6,40	167,50	108,9	-6,4	2,4
160,00	13,61	165,82	159,1	-15,1	4,7
216,00	18,04	176,33	212,9	-30,3	6,6
243,00	18,06	170,30	238,6	-38,6	7,5
316,00	21,86	175,01	307,6	-62,1	10,4
347,00	22,26	175,58	336,3	-73,7	11,4
404,00	32,68	172,10	386,8	-99,9	14,4
470,00	41,96	168,44	438,7	-139,9	21,6
519,20	44,50	171,82	474,7	-172,9	27,3
546,80	44,91	172,35	494,3	-192,1	29,9
602,70	47,58	170,72	533,5	-231,6	35,5
659,40	53,44	169,72	569,3	-275,0	42,7
716,70	60,54	172,10	600,2	-322,6	50,2
745,20	64,49	173,34	613,3	-347,7	53,4
805,40	73,65	175,51	634,8	-403,6	59,0
859,20	76,30	177,82	648,9	-455,4	62,0
910,70	80,88	180,19	658,6	-505,9	62,6
958,40	81,12	180,97	666,1	-553,0	62,0
1006,70	80,38	180,99	673,9	-600,7	61,1
1016,30	80,38	181,19	675,5	-610,2	60,9

7" Lateral

MD (M)	INC (DEG)	AZ (DEG)	TVD (M)	N-S (M)	E-W (M)
555,00	44,88	172,35	500,1	-197,9	30,7
603,00	52,73	165,08	531,8	-233,2	37,9
649,00	54,91	162,94	559,0	-268,7	48,5
705,00	62,25	160,24	588,0	-314,2	63,2
753,00	70,18	158,46	607,5	-355,0	79,1
801,00	78,20	159,75	619,9	-398,3	95,8
849,00	87,69	161,39	625,4	-443,2	111,6
897,00	91,70	159,83	625,5	-488,4	127,5
953,00	89,94	157,82	624,9	-540,6	147,7
998,00	90,22	156,27	624,9	-582,0	165,5